

东津院区二层4区公共卫生间改造项目工程量清单

序号	项目内容	参考品牌、规格	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	洗手台、洗手盆、装饰镜、拖把池、大便器等拆除		项	1.00			
2	原上、下水管及阀门等设施拆除						
3	原灯具、换气扇、开关、插座及电线等设施拆除						
4	原吊顶、隔断及卫生间、铝合金门拆除						
5	砖砌墙体拆除		m ³	5.13			
6	原墙面瓷砖铲除		m ²	55.32			
7	原地面瓷砖铲除		m ²	31.00			
8	方钢龙骨水泥板隔墙		m ²	28.50			
9	改门洞(砖砌)、女卫开门洞、封门洞(砖砌)		个	3.00			含抹灰、找平及1200*600mm墙砖修补
10	墙面抹灰、找平		m ²	55.32			
11	地面水泥砂浆找平		m ²	31.00			
12	新做EP布防水		m ²	41.21			上翻300mm
13	300*300mm地面瓷砖	东鹏、诺贝尔、马可波罗	m ²	31.00			瓷砖档次：高档且为优等品
14	过门石铺贴(浅咖)		M	2.00			
15	300*600mm墙面瓷砖	东鹏、诺贝尔、马可波罗	m ²	119.00			瓷砖档次：高档且为优等品
16	瓷砖美缝		项	1.00			
17	600*600mm铝扣板吊顶	0.8mm厚	m ²	31.00			

18	新安铝合金玻璃门		m ²	4.00				
19	手按阀小便器安装	箭牌、九牧、安华	套	3.00			规格：大号	
20	脚踏式大便器安装	箭牌、九牧、安华	套	6.00				
21	全铜地漏安装	潜水艇	个	2.00				
22	石英石洗手台制安（含台盆4个）	箭牌、九牧、安华	项	1.00			含台盆、角铁支架等所有辅件	
23	水龙头安装	箭牌、九牧、安华	个	4.00				
24	成品拖把池安装		个	1.00				
25	蜂窝铝板隔断（高2000mm，落地式，不锈钢收边）		m ²	31.24			含小便器挡板及所有五金件	
26	新做上、下水		项	1.00			PPR上水暗装, 铸铁排水, 含打洞、补洞	
27	600*600mmLED灯安装	欧普、雷士	套	4.00				
28	600*600换气扇（嵌入式、铝合金面板）安装	洛克菲勒	套	2.00			含风管、止回阀及铝合金百叶	
29	开关安装		个	4.00				
30	插座安装		个	2.00				
31	电气安装		项	1.00			含插座、开关、灯具及换气扇	
32	垃圾清运及卫生		项	1.00				
33	小计							
34	税金							
35	总计							