

东津院区门诊医技楼四层四区 工程
公共卫生间改造项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

东津院区门诊医技楼四
层四区公共卫生间改造
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



编 制 人： _____


复 核 人： _____




编 制 时 间： _____ 年 月 日

复 核 时 间： _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称： 东津院区门诊医技楼四层四区公共卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑工程

标段：东津院区门诊
医技楼四层四区公共
卫生间改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		楼地面装饰工程						
1	010904001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：EP 防水卷材 2. 防水层数：2层 3. 反边高度：至地面装饰面以上300mm	m ²	82.51			
2	011102003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色： 800*800防滑瓷砖 2. 美缝剂填缝	m ²	46.14			
3	011108001	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色： 浅咖色过门石	m ²	1.66			
4	010402001	砌块回填	1. 降板区采用加气混凝土砌块 进行回填 2. 降板区高350mm	m ²	47.8			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
5	011204003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色： 400*800墙面瓷砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝 剂填缝	m ²	151.32			
6	011210005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 卫生间蜂窝铝板成品隔断	m ²	57.11			
		分部小计						
		天棚工程						
7	011302001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：防水 石膏板吊顶	m ²	39.38			
8	011407002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶 漆（一底两面）	m ²	39.38			
9	011302001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：600*600 厚0.8mm	m ²	7.77			
		分部小计						
		门窗工程						



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区门诊
医技楼四层四区公共
卫生间改造项目

工程名称：房屋建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010802003001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:WM0822、一樘 800*2200, WM1022、三樘 1000*2200 2. 门框、扇材质:钢质门	m ²	8.36			
11	010808005001	石材门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*2200 2. 面层材料品种、规格:人造石	m ²	1.86			
		分部小计						
		拆除工程						
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地面瓷砖 2. 地面拆除至结构面	m ²	47.8			
13	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除墙面瓷砖	m ²	138.88			
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原吊顶	m ²	47.15			
15	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除	m ²	57.11			
16	010103002001	余方弃置	1. 垃圾清运及卫生 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 运距:15km	m ³	23.8			
		分部小计						
		其他装饰工程						
17	011503005001	金属靠墙扶手	1. 无障碍扶手 2. 不锈钢	m	2.73			
		分部小计						
		措施项目						
18	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内	m ²	47.44			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区门诊
医技楼四层四区公共
卫生间改造项目

工程名称：给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除大便器、小便器、洗手盆上下水管及阀门、、门、灯具、风机、开关、插座及电线等所有设施	个	1			
		分部小计						
		卫生器具						
2	031004007002	小便器	1. 规格、类型: 挂式小便斗 手动开关	组	3			
3	031004006001	大便器	1. 脚踏式大便器	组	9			
4	031004006002	大便器	1. 无障碍卫生间坐式大便器	组	1			
5	031004003001	洗脸盆	1. 成品洗漱台 大理石台面 2. 洗脸盆 台下式冷热水 3. 感应水龙头	组	3			
6	031004003002	洗脸盆	1. 无障碍卫生间洗脸盆 2. 感应水龙头	组	1			
7	031004003003	洗脸盆	1. 清洁间洗脸盆 2. 成品洗漱台 大理石台面 3. 洗脸盆 台下式冷热水 4. 感应水龙头	组	1			
8	031004008001	其他成品卫生器具	1. 清洁间水池	组	1			
		分部小计						
		给水						
9	031003005002	塑料阀门	1. 介质: 冷水 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接	个	4			
10	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R管、DN20 4. 连接形式: 热熔连接	m	10.81			
11	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R管、DN25 4. 连接形式: 热熔连接	m	11.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

